

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1.01	a) 14,000 bis 22,040 Strecke 6240 b) -	3.1 - 3.11	a) Erneuerung Streckengleise mit Schotteroberbau durch Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur im Komplex Umbau Bf Bad Schandau Ost einschließlich Böschungsanpassung/Randwegverbau mit Neubau/Anpassung der Oberleitung und Neubau Kabelgefäßsystem einschließlich Querungen und Mehrlängenbausatz sowie die Herstellung einer separaten Böschungstreppe als Zugang zur Signaltechnik mit Nutzung als Fluchtweg gemäß Verkehrswegekonzept b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.01	a) 19,035 bis 19,120 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.6	a) Verringerung des Retentionsraumes durch Auffüllung um ca. 500m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
2.02	a) 19,110 bis 19,252 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.6 / 11.7	a) Vergrößerung des Retentionsraumes durch Dammbatrag um ca. 50m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V a ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V		
2.03	a) 19,140 bis 19,252 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.6 / 11.7	a) Verringerung des Retentionsraumes durch Auffüllung um ca. 100m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
2.04	a) 19,254 bis 19,447 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.7	a) Verringerung des Retentionsraumes durch Auffüllung um ca. 730m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.05	a) 19,343 bis 19,457 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.7	a) Vergrößerung des Retentionsraumes durch Dammbatrag um ca. 90m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V a ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V		
2.06	a) 19,440 bis 19,575 Strecke 6240 b) Betonfundament	3.8 7.3.2	a) Errichtung Zufahrt zum ESTW einschließlich Abbruch Betonfundamente und Treppe b) -	a ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V a ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V		
2.07	a) 19,450 bis 19,488 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.7	a) Verringerung des Retentionsraumes durch Auffüllung um ca. 15m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
2.08	a) 19,457 bis 19,500 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.7	a) Vergrößerung des Retentionsraumes durch Dammbatrag um ca. 220m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.09	a) 19,538 bis 19,550 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.7	a) Verringerung des Retentionsraumes durch Auffüllung um ca. 35m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
2.10	a) 19,570 bis 19,660 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.7 / 11.8	a) Vergrößerung des Retentionsraumes durch Dammbatrag um ca. 2.900m ³ und Geländeabsenkung b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
2.11	a) 19,800 bis 19,868 Strecke 6240 b) -	11.8 7.4.5	a) Errichtung Retentionsbecken, Retentionsraum ca. 100 m ³ , befestigt b) -	a ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V a ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₁) DB Netz AG / gem. GEW-V b ₂) DB Netz AG / gem. GEW-V		
2.12	a) 19,976 bis 20,017 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.8	a) Verringerung des Retentionsraumes durch Auffüllung um ca. 500m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2.13	a) 20,120 bis 20,204 Strecke 6240 b) Retentionsausgleich	11.9	a) Verringerung des Retentionsraumes durch Auffüllung um ca. 1.020m ³ b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.01	a) 16,223 Strecke 6240 b) Eisenbahnüberführung Wegunterführung	3.5 7.1.1	a) Änderung der Eisenbahnüberführung durch Erneuerung Fahrbahnwanne einschließlich Randkappe und Geländer sowie einer Böschungstreppe bahnrechts b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
3.02	a) 16,227 - 16,267 Strecke 6240 b) Stützwand bahnrechts	3.5 7.1.1	a) Änderung der Stützwand durch Erneuerung Stützwandkopf einschließlich Geländer b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
3.03	a) 16,306 Strecke 6240 b) Eisenbahnüberführung Hirschmühlenviadukt	3.5 7.1.1	a) Änderung der Eisenbahnüberführung durch Erneuerung und Verbreiterung der Fahr- bahnwanne auf ca. 11,50 m einschließlich Anpassung an die angrenzenden Bauwerke (Stützwand bahnrechts, Stützwand bahn- links sowie der Eisenbahnüberführung) und Errichtung einer Böschungstreppe bahnrechts b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.04	a) 16,346 - 16,375 Strecke 6240 b) Stützwand bahnlinks	3.5 7.1.1	a) Änderung Stützwand durch Erneuerung als Spundwand mit aufgesetzter Randkappe und Geländer mit Verkürzung um ca. 7 m. Neue Länge Stm 16,353 bis 16,375 b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
3.05	a) 17,954 Strecke 6240 b) Bahnwärterhaus	3.7	a) Ersatzlosen Rückbau Bahnwärterhaus b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		
3.06	a) 18,930 - 20,410 Strecke 6240 b) -	3.8 - 3.9 7.2.1 7.2.2 7.2.4	a) Neubau einer Lärmschutzwand (Länge: ca. 1480m, Höhe: 4 m über SO) mit Rettungstür bei km 19,034, km 19,538, km 19,965, km 20,129 (Breite: 1,60m, Höhe: 2,20m) b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.07	a) 19,035 - 19,516 Strecke 6240 b) -	3.8 7.2.1	a) Neubau Stützwand (Spundwand) (Länge: ca. 481m, Höhe: ca. 2,00m bis ca. 3,50m über OK Gelände) b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		
3.08	a) 19,258 Strecke 6240 b) Eisenbahnüberführung	3.8 7.1.2	a) Änderung Eisenbahnüberführung durch Verbreiterung des Überbaus um ca. 4,20m einschließlich Anpassung der Widerlager (Lichte Höhe: 1,82m, Lichte Weite: 2,30m Kreuzungswinkel 100,0 gon) b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
3.09	a) 19,396 Strecke 6240 b) -	3.8 7.4.1	a) Errichtung regelkonformen Signalausleger b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		
3.10	a) 19,519 Strecke 6240 b) Fakultativwagen	3.8	a) Ersatzlosen kompletter Rückbau Fakultativwagen b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künfft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.11	a) 19,537 - 19,553 Strecke 6240 b) -	3.8 7.2.2	a) Neubau Stützwand (Spundwand) (Länge: ca. 16m, Höhe: ca. 2,10m über OK Gelände) b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		
3.12	a) 19,539 Strecke 6240 b) Rangiererbude	3.8	a) Ersatzlosen Rückbau Rangiererbude einschließlich Gründung b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		
3.13	a) 19,552 Strecke 6240 b) Betonfundament	3.8 7.3.1 7.3.2	a) Neubau ESTW Gebäude (Außenabmessungen ca. 6,20m x 15,20m) einschließlich Abbruch vorhandenes Betonfundament b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG		
3.14	a) 19,839 Strecke 6240 b) -	3.9 7.4.2	a) Errichtung regelkonformen Signalausleger b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.15	a) 19,970 - 20,028 Strecke 6240 b) -	3.9 7.2.3	a) Neubau Stützwand (Spundwand) (Länge: ca. 58m, Höhe: ca. 3,00m über OK Gelände) b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		
3.16	a) 20,044 Strecke 6240 b) Funktionsgebäude	3.9	a) Ersatzlosen Rückbau Funktionsgebäude einschließlich Gründung b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		
3.17	a) 20,064 Strecke 6240 b) Gleisbildstellwerk	3.9	a) Ersatzlosen Rückbau Gleisbildstellwerk einschließlich Gründung und abflussloser Gruben sowie Nebengebäuden b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		
3.18	a) 20,053 - 20,069 Strecke 6240 b) Lokführerausstiegshilfe	3.8	a) Ersatzlose Rückbau Lokführerausstiegshilfe einschließlich Fundamente und Treppe b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künfft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.19	a) 20,080 - 20,110 Strecke 6240 b) -	3.9 7.2.4	a) Neubau Stützwand (Spundwand) (Länge: ca. 30m, Höhe: ca. 3,50m über OK Gelände) b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		
3.20	a) 20,086 Strecke 6240 b) Rangiereraufenthalts- gebäude	3.9	a) Ersatzlosen Rückbau Rangiereraufenthalts- gebäude einschließlich Gründung und abflussloser Gruben b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		
3.21	a) 20,145 Strecke 6240 b) Eisenbahnüberführung	3.9 7.1.3	a) Änderung Eisenbahnüberführung durch Verbreiterung des Überbaus um ca. 5,55m einschließlich Anpassung der Widerlager (Lichte Höhe: 3,64m, Lichte Weite: 3,42m Kreuzungswinkel 100,0 gon) b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) DB Netz AG b ₁) DB Netz AG b ₂) DB Netz AG	Rückbau der vor- handenen Treppe sowie der Herstellung einer separaten Böschungstreppe, gemäß Verkehrswege- konzept ist dies als Fluchtweg vorgesehen	

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
3.22	a) 20,337 Strecke 6240 b) Glasflaschenlager	3.9	a) Ersatzlosen Rückbau Glasflaschenlager einschließlich Gründung b) -	a ₁) DB Netz AG a ₂) - b ₁) DB Netz AG b ₂) -		
3.23	a) 20,692 Strecke 6240 b) -	3.10 7.4.3	a) Errichtung regelkonformen Signalausleger b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		
3.24	a) 21,510 Strecke 6240 b) -	3.11 7.4.4	a) Errichtung regelkonformen Signalausleger b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		
3.25	a) 21,669 Strecke 6240 b) -	3.11 7.4.5	a) Errichtung regelkonformen Signalausleger b) -	a ₁) - a ₂) DB Netz AG b ₁) - b ₂) DB Netz AG		

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.01	a) 14,080 Strecke 6240 b) TK Leitung	12.2	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis auf der Grundlage vorhandener Verträge	a ₁) Deutsche Telekom a ₂) Deutsche Telekom b ₁) Deutsche Telekom b ₂) Deutsche Telekom		Maßnahmen: Kabeltiefbau und Randwegverbau
4.02	a) 15,557 Strecke 6240 b) NS - Kabelleitung	12.4	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis auf der Grundlage vorhandener Verträge	a ₁) ENSO Netz GmbH a ₂) ENSO Netz GmbH b ₁) ENSO Netz GmbH b ₂) ENSO Netz GmbH		Maßnahmen: Kabeltiefbau
4.03	a) 15,557 Strecke 6240 b) MS - Kabelleitung	12.4	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) ENSO Netz GmbH a ₂) ENSO Netz GmbH b ₁) ENSO Netz GmbH b ₂) ENSO Netz GmbH		Maßnahmen: RB/NB OLA Maste Randwegverbau
4.04	a) 16,273 Strecke 6240 b) MS - Kabelleitung	12.5	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) ENSO Netz GmbH a ₂) ENSO Netz GmbH b ₁) ENSO Netz GmbH b ₂) ENSO Netz GmbH		Maßnahmen: EÜ Hirschmühle

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.05	a) 16,295 Strecke 6240 b) TK Leitung	12.5	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Deutsche Telekom a ₂) Deutsche Telekom b ₁) Deutsche Telekom b ₂) Deutsche Telekom		Maßnahmen: EÜ Hirschmühle
4.06	a) 19,965 Strecke 6240 b) TK Leitung	12.9	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) ENSO Netz GmbH a ₂) ENSO Netz GmbH b ₁) ENSO Netz GmbH b ₂) ENSO Netz GmbH		Maßnahmen: RB/NB OLA Maste
4.07	a) 19,970 Strecke 6240 b) MS - Kabelleitung	12.9	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Deutsche Telekom a ₂) Deutsche Telekom b ₁) Deutsche Telekom b ₂) Deutsche Telekom		Maßnahmen: RB/NB OLA Maste
4.08	a) 19,970 Strecke 6240 b) Stromleitung	12.9	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) ENSO Netz GmbH a ₂) ENSO Netz GmbH b ₁) ENSO Netz GmbH b ₂) ENSO Netz GmbH		Maßnahmen: Zuwegung zur LSW BE - Fläche

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckennummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4.09	a) 20,145 Strecke 6240 b) Stromleitungen	12.9	a) - b) Umverlegung nach technischem Erfordernis im Bereich der Treppe DB Gelände sowie bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis Bereich EÜ	a ₁) ENSO Netz GmbH a ₂) ENSO Netz GmbH b ₁) ENSO Netz GmbH b ₂) ENSO Netz GmbH		Maßnahmen: RB vorhandener Treppe im DB Gelände Verbreiterung EÜ 20,145
4.10	a) 20,145 Strecke 6240 b) TK Leitung	12.9	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Deutsche Telekom a ₂) Deutsche Telekom b ₁) Deutsche Telekom b ₂) Deutsche Telekom		Maßnahmen: Verbreiterung EÜ 20,145
4.11	a) 20,404 Strecke 6240 b) Stromleitung	12.9	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) ENSO Netz GmbH a ₂) ENSO Netz GmbH b ₁) ENSO Netz GmbH b ₂) ENSO Netz GmbH		Maßnahmen: Neubau Treppe
4.12	a) 20,995 Strecke 6240 b) TK Leitung	12.10	a) - b) bauzeitliche Sicherung nach technischem Erfordernis	a ₁) Deutsche Telekom a ₂) Deutsche Telekom b ₁) Deutsche Telekom b ₂) Deutsche Telekom		Maßnahmen: RB/NB OLA Maste

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.01	a) 16,211 bis 16,357 Strecke 6240 b) Gebäudefläche und Verkehrsfläche	10.5	a) - b) Herstellung temporären Baustellenzufahrten (Gesamtgröße ca. 1.180 m ²) Befestigung: hydraulisch gebundene Deck- schicht, Übergangsbereich zu öffentlichen Verkehrsbereich bitumöse Deckschicht	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Re- naturierung nach Bauende	Zufahrt für EÜ Hirschmühlenviadukt einschließlich der Leistungen an den Bauwerken EÜ km 16,223 Stm 16,227 -16,267 br Stm 16,353 -16,375 bl
5.02	a) 16,200 bis 16,391 Strecke 6240 b) Unland	10.5	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellen- einrichtungsfläche (Größe ca. 2.270 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Re- naturierung nach Bauende	BE - Fläche für EÜ km 16,223 Stm 16,227 -16,267 br EÜ Hirschmühlenviadukt einschließlich für Kranstandort

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.03	a) 16,200 bis 16,386 Strecke 6240 b) Unland	10.5	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 1.750 m²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	BE - Fläche für EÜ km 16,223 Stm 16,227 -16,267 br Stm 16,353 -16,375 bl EÜ Hirschmühlenviadukt
5.04	a) 19,030 bis 19,470 Strecke 6240 b) Unland	10.8	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 1.750 m²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.05	a) 19,460 bis 19,495 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.8	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 135 m²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.06	a) 19,460 bis 19,495 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.8	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 110 m²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.07	a) 19,520 bis 19,575 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.8	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 155 m²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.08	a) 19,800 bis 19,875 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 265 m²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.09	a) 19,870 bis 19,903 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 90 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.10	a) 19,905 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustellenzufahrt (Länge: ca. 36 m, Breite: ca. 5 m Befestigung: hydraulisch gebundene Deckschicht, Übergangsbereich zu öffentlichen Straßenbereich bitumöse Deckschicht)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.11	a) 19,900 bis 19,960 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 1.870 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.12	a) 19,960 bis 20,040 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 315 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.13	a) 20,080 bis 20,205 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.9	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 580 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.14	a) 21,010 bis 21,058 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.10	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche (Größe ca. 355 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	

Bauwerksverzeichnis

lfd. Nr.	a) Bau-/ Bahn-km (Streckenummer) b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/ Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a ₁) bisheriger Eigentümer a ₂) künftiger Eigentümer b ₁) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b ₂) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
5.15	a) 21,080 bis 21,125 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.10	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfäche (Größe ca. 222 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.16	a) 21,300 bis 21,400 Strecke 6240 b) Grünfläche	10.10	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfäche (Größe ca. 1.109 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	
5.17	a) 23,446 bis 23,505 Strecke 6240 b) Unland, Weg	10.13	a) - b) Herstellung einer temporären Baustelleneinrichtungsfäche (Größe ca. 6.000 m ²)	a ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis a ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₁) gemäß Grunderwerbsverzeichnis b ₂) gemäß Grunderwerbsverzeichnis	Rückbau und Renaturierung nach Bauende	